

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τμήμα	Εκσκαφές	Επιχώσεις	Υλικό πυρήνα	Επιφάνεια ανάπι πρανούς	Ασφαλτικές στρώσεις	Επένδυση πρανών	Υλικό οδοστρωσίας
	(μ3)	(μ3)	(μ3)	(μ2)	(μ2)	(μ3)	(μ3)
1ο φράγμα	45000,00	100000,00	16000,00	5500,00			
2ο φράγμα	420000,00	75000,00	12000,00	4500,00			
3ο φράγμα	45000,00	80000,00	32000,00	4800,00			
Υπερχειλιστής κάτω φράγματος	22000,00						
Υπερχειλιστής άνω φράγματος	17000,00						
Σταθεροποίηση κοίτης ρέματος	14400,00						
Οδός Πρόσβασης	180000,00	100000,00			37000,00	20000,00	15000,00
Τεχνικά οχετών-διαβάσεων	300,00						
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ	743700,00	355000,00	60000,00		37000,00	20000,00	15000,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Τμήμα	Σκυρόδεμα C20/C25	Σκυρόδεμα C8/C10	Οπλισμοί S500	Λιθοριπές	Συρματοκιβώτια - στρώμνες
	(μ3)	(μ3)	(kg)	(m3)	(m3)
Υπερχειλιστής 1ου φράγματος	1500,00	250,00	150000,00	200,00	100,00
Υπερχειλιστής 2ου φράγματος	4500,00	800,00	450000,00	200,00	100,00
Υπερχειλιστής 3ου φράγματος	1200,00	200,00	120000,00	200,00	100,00
Σταθεροποίηση κοίτης ρέματος					7200,00
Προστασία από τοπικές διαβρώσεις σε παράπλευρα μικρορέματα				400,00	200,00
Φρεάτια χειρισμού δικτύου	250,00	50,00	25000,00		
Τεχνικά οχετών-διαβάσεων	400,00	80,00	40000,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ	7850,00	1380,00	785000,00	1000,00	7700,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αγωγοί	Αγωγοί	Εκσκαφές	Άμμος εγκιβωτισμού	Αμμοχάλικο οδοστρωσίας	Υλικό οδοστρωσίας	Επιχώσεις με υλικό εκσκαφής
	(μ)	(μ3)	(μ3)	(μ3)	(μ3)	(μ3)
Αρδευση	42000,00	56700,00	21400,00	5000,00	10000,00	20300,00
Υδρευση	38000,00	51300,00	20000,00	4600,00	9000,00	17700,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ	80000,00	108000,00	41400,00	9600,00	19000,00	38000,00

ΦΡΕΑΤΙΑ	τεμ
Διακλάδωσης	20
Πιεζόθραυσης	56
Εκκένωσης	100
Εξαερισμού	160

